

**PRZEDMIAR:  
BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE BOISKA  
SPORTOWEGO PRZY ULICY MOCHELSKIEJ W BYDGOSZCZY**

Lp.	Opis robót	jedn. Obm.	Obmiar
1	Ręczne kopanie i zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4m i głębokości rowu do 0,8m wraz z nasypianiem warstwy piasku na dnie rowu kablowego (krotność=2)	m	253
2	Budowa linii kablowej oświetleniowej, kabel YKYżo 5x16mm <sup>2</sup> , w rowie kablowym	m	281
3	Budowa linii kablowej oświetleniowej, kabel YKYżo 5x16mm <sup>2</sup> , w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	54
4	Ułożenie folii ochronnej	m	285
5	Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi rurą ochronną SRS 0110mm	m	30
6	Ułożenie w wykopie rury ochronnej DVK 0110mm	m	24
7	Budowa szafki oświetlenia boiska wraz z wyposażeniem	szt	1
8	Podłączenie adaptera kablowego do istniejącego złącza kablowego typu ZK1x1P obok szafy oświetlenia ulicznego nr194	szt	1
9	Montaż 14-sto metrowego masztu oświetleniowego M-140 wyposażonego w wieniec fundamentowy WF450/8xM24, oprawę Philips RVP351 HPI-TP400W K IC A, tabliczkę bezpiecznikową słupową typu IZK oraz przewód YKYżo 3x1,5mm <sup>2</sup>	kpl	2
10	Ułożenie ocynkowanej taśmy stalowej FeZn 25x4mm	m	36
11	Wykonanie prętów uziemiających 018x1,5m	m	72
12	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni: płytki chodnikowe	mb	14
13	Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni: trawnik	mb	270
14	Badanie i pomiar linii kablowej	odc	2
15	Obsługa geodezyjna	kpl	1