



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Treść zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami i ZMIANA Nr 1 treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej UPZP, zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ,

w dniu 11.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nr sprawy 037/2019.**

I. Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i zmienia w tym zakresie, w oparciu o art. 38 ust. 4 UPZP, odpowiednie postanowienia SIWZ:

Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SIWZ wraz z załącznikami.

Pytania – zestaw 1, z dnia 02.10.2019

1. Dotyczy: Przedmiar robót

Wykonawca wnosi o przedłożenie przedmiaru robót dla tego zadania.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i buduj. Zamawiający nie dostarcza przedmiaru robót.

2. Dotyczy: **Wymagania względem organizacji ruchu na rynku podczas robót**

Lokalizacja robót znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lub z czasowym zajęciem działek: Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, Parafii Św. Jana Apostoła Ewangelisty w Bydgoszczy, dojeżdż do posesji prywatnych i wykorzystywanych przez instytucje miejskie, dojazdów do parkingów i samych miejsc parkingowych.

W związku z tym Wykonawca wnosi o:

- Przedstawienie przez Zamawiającego wszelkich znanych mu ograniczeń, które będą narzucone na Wykonawcę, podczas wprowadzania i utrzymania czasowej organizacji ruchu.
- Potwierdzenie, że realizacja robót będzie mogła odbywać się z pełnym zamknięciem obszaru realizacji dla ruchu. Jeżeli nie, to o wskazanie granic obszaru, jaki będzie mógł być w ten sposób zamknięty.
- Potwierdzenie, że Wykonawca może zlikwidować istniejące miejsca parkingowe bez wytyczania tymczasowych miejsc parkingowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Na pytanie 2a i 2b:

Wykonawca przygotowując projekt tymczasowej organizacji ruchu, jak również wynosząc go w terenie musi spełnić następujące założenia:

- zapewnić ciągły dojazd do Zakładu Karnego od strony ul. Pielęgniarskiej przez wschodnią część ul. Rynek,*
- zapewnić przejścia pieszkie wzdłuż zabudowy ul. Rynek – dojścia do nieruchomości i przejścia wzdłuż tych nieruchomości (strona wschodnia, południowa i północna),*
- zapewnić dojazd od ul. Pielęgniarskiej do ul. Cierpickiej przez ul. Kościelną i możliwość ruchu ul. Cechową do ul. Pielęgniarskiej,*
- przejazd południowym odcinkiem ul. Rynek od ul. Bydgoskiej do ul. Sikorskiego,*
- możliwość stałego wyгородzenia pozostałej części obszaru zadania.*

Na pytanie 2c:

Wykonawca ma usunąć miejsca parkingowe w obszarze realizowanego zadania. W związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie tymczasowego parkingu z materiałów pozyskanych z rozbiórki placu rynku. Parking ten należy zlokalizować na terenie przy ul. Ordynackiej (działka nr 236, obręb 343) – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Stary Fordon w Bydgoszczy. Dla realizacji niniejszego parkingu należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i opracować niezbędną dokumentację projektową. Parking należy wykonać i oddać w użytkowanie najpóźniej w ciągu 1 m-ca od momentu rozpoczęcia robót budowlanych. Po stronie Wykonawcy będzie również wycinka drzew i krzewów zlokalizowanych na w/w działce. Zadanie nie obejmuje rozbiórki tymczasowego parkingu.

3. Dotyczy: **Koordinacja prowadzonych robót z inwestycjami sąsiadującymi**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach realizacji zadania nie będzie wymagane koordynacja robót z inwestycjami prowadzonymi na terenach sąsiednich. Jeżeli jednak istnieje taki wymóg, to Wykonawca wnosi o wymienienie wszelkich inwestycji tego typu, a także zakresów, w których ta koordynacja miałaby się dokonywać.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

W czasie realizacji zadania możliwa jest również przebudowa ul. Zakładowej, ulicy która styka się bezpośrednio z objętym w ramach niniejszego zadania zakresem przebudowy skrzyżowania ulic: Zakładowa - Rynek – Bydgoska. Ponadto wzdłuż południowego fragmentu ul. Rynek (w istniejącym chodniku) prowadzone będą prace dotyczące budowy kabli energetycznych. Na etapie realizacji inwestycji należy założyć koordynację robót w obszarze w/w skrzyżowania oraz ul. Rynek.

4. Dotyczy: **Zakres uzgodnień do dokonania**

Zgodnie z Konsepcją Programowo – Przestrzenną, Uwagi końcowe: „Należy ściśle przestrzegać ustaleń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych z właściwymi instytucjami. Jakikolwiek zmiany w stosunku do przyjętych w projekcie rozwiązań należy bezwzględnie uzgodnić z właściwym nadzorem technicznym tychże instytucji oraz Autorami koncepcji architektonicznej”.

Wykonawca wnosi o:

- a. Potwierdzenie, że po zakończeniu I etapu zadania (opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację zadania oraz wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych) jakiegokolwiek zmiany w projekcie, niewynikające z wniosków Wykonawcy, a mające wpływ na termin wykonania zadania, będą traktowane jako okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.
- b. Wskazanie wszelkich organów i instytucji, z którymi poza autorami koncepcji architektonicznej i instytucjami wydającymi uzgodnienia (wymienione w wykazie uzgodnień znajdującym się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym) Wykonawca będzie zobowiązany dokonywać jakichkolwiek uzgodnień.
- c. Wskazanie terminu, w jakim autorzy koncepcji architektonicznej wydadzą uzgodnienie od daty złożenia wniosku oraz potwierdzenie, że termin ten będzie racjonalny (tzn. uwzględniający warunki wykonawstwa robót i termin, jaki wykonawca ma na ich zakończenie).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na pytanie 4a:

Projekt realizowany jest w trybie zaprojektuj i buduj. Zmiany wprowadzane po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu stosownych pozwoleń administracyjnych będą realizowane w oparciu o zapis ustawy prawo budowlane. Wszelkie zmiany wprowadzane na etapie realizacji budowy w stosunku do zatwierdzonego projektu, a mające wpływ na termin realizacji zadania, będą szczegółowo analizowane. Możliwość wprowadzania zmian na etapie realizacji zadania będzie dotyczyła obu stron kontraktu przy zachowaniu obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunków realizacji kontraktu opisanych w Umowie.

Na pytanie 4b:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii wymaganych przepisami prawa, które umożliwią uzyskanie pozwoleń budowlanych, przeprowadzenie prac budowlanych oraz uzyskanie decyzji na użytkowanie (w razie ustanowienia takiego wymogu).

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych w stosunku do projektu przedstawionego w koncepcji programowo-przestrzennej oraz PFU konieczne będzie uzyskanie ponownego uzgodnienia projektu z Radą ds. spraw Estetyki Miasta Bydgoszczy.

Na pytanie 4c:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Akceptacja autorów koncepcji architektonicznej, dla wniosków złożonych przez Wykonawcę, będzie następować w terminie do 3 dni roboczych następujących po dniu złożenia przez Wykonawcę stosownego w tym zakresie wystąpienia. Termin ten będzie obowiązywał w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku kompletnego tzn. zawierającego wszystkie niezbędne informacje dla podjęcia decyzji przez zespół autorów koncepcji. W przypadku konieczności uzupełnienia materiałów przez Wykonawcę termin ten będzie liczony ponownie od dnia złożenia uzupełnionych prawidłowo materiałów.

5. Dotyczy: **Materiały z rozbiórki**

Zgodnie z Koncepcją Programowo - Przestrzenna, pkt 5. Uwagi: „Materiały drogowe z rozbiórek należy zwieźć na magazyn ZDMiKP po oczyszczeniu i spaletowaniu.”

Wykonawca wnosi o wskazanie, jakie konkretnie materiały, poza kostką betonową i kamienną, Wykonawca zobowiązany będzie po demontażu dostarczyć do magazynu ZDMiKP, a także o potwierdzenie, że spaletowaniu podlegać będzie wyłącznie kostka betonowa.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający wskazuje poniżej materiały, które Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu i dostarczenia na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy:

- Słupy oświetleniowe z oprawą oraz fundamentem – dostarczane osobno,*
- Elementy organizacji ruchu drogowego np. znaki pionowe: tzn. słupek i tarcza znaku wraz z elementami mocującymi - dostarczane osobno, barierki, itp.,*
- Kostka betonowa i płytki granitowe – na paletach,*
- Krawężniki, oporniki, kostka kamienna – w pojemnikach typu big bag,*
- Maszty do flag wraz z ich fundamentami – dostarczane osobno,*
- Elementy małej architektury tzn. ławki, donice, kosze na śmieci, itp.*

6. Dotyczy: **Słupy oświetleniowe**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt. 2.8.7. Oświetlenie: „Oświetlenie formą i wymiarami nawiązującą do dawnych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu” oraz rys. A09 oraz A10 przedstawiają rozwiązania inne niż tzw. „bydgoskie pastorały” (zdjęcie poniżej). Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że na etapie realizacji zadania nie będzie wymagane wprowadzenie zmian typu słupów oświetleniowych.



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Słupy oświetleniowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami projektowymi w Koncepcji Programowo-Przestrzennej. Istniejące słupy należy zdemontować i dostarczyć na magazyn ZDMiKP zlokalizowany przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy.

7. Dotyczy: **Stojaki rowerowe**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt. 2.8.5. Stojak rowerowy: „Konstrukcja pokryta ochronną warstwą ocynku i piecowym poliestrowym lakierem proszkowym o strukturze matowej w kolorze RAL 7021. Konstrukcja spawana ze stalowych profili prostokątnych 40x20x2mm i blachy stalowej o grubości 10mm, uzupełniona gumowym pasem, który zapobiega uszkodzeniu ramy opartego roweru.” oraz rys. A13 przedstawiają rozwiązania słupków rowerowych do tej pory nie stosowane w Bydgoszczy. Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że na etapie realizacji zadania nie będzie wymagane wprowadzenie zmian w tym zakresie (np. na rozwiązanie przedstawione na zdjęciu poniżej).



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zaprojektowany w koncepcji typ stojaka rowerowego nie będzie zmieniany na etapie realizacji zadania.

8. Dotyczy: **Stara pompa wodna**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt. 2.8.6. Stara pompa wodna: „W ramach Inwestycji Wykonawca dostarczy oraz zamontuje starą pompę wodną.(...) Pompa nie będzie podłączona do sieci wodociągowej, stanowi ona wyłączenie element małej architektury. Wykonawca wnosi o określenie, czy do zakresu zadania wlicza się zakup opisanej wyżej pompy. Jeżeli tak, to czy poza podobieństwem do pompy przedstawionej na zdjęciu w KP-P istnieją inne kryteria zakupu tej pompy?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że zakup opisanej pompy wodnej należy wliczyć do ceny zadania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że niniejsza pompa, co do zastosowanych materiałów oraz wymiarów, ma stanowić replikę istniejącej pompy umiejscowionej przy ul. Bydgoskiej – rejon synagogi.

Pytania – zestaw 2, z dnia 04.10.2019

1. W dokumentacji przetargowej dotyczącej fontanny jest zapis aby zastosować aż 37 dysz wieloobrazowych, które zapewniają minimum 5 różnych obrazów wodnych z czego największy obraz ma średnicę 4,0 metry - przy odległości pomiędzy dyszami wynoszącej zaledwie 2,8 m. Natomiast ze zdjęć zamieszczonych w dokumentacji wynika, że dysza wieloobrazowa jest tylko jedna na środku a pozostałe dysze to klasyczne dysze jedno-strumieniowe.
W związku z tym bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zgodnie z opisem w dokumentacji zastosować 37 dysz wieloobrazowych oświetlonych 111 lampami LED

oraz zainstalować 72 dysze zamglawiające czy może do kalkulacji należy przyjąć inne urządzenia - jeśli tak to jakie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odp. Zgodnie z materiałami przetargowymi – koncepcja programowo-przestrzenna – do kalkulacji należy przyjąć 37 dysz wieloobrazowych. Każda z tych dysz musi umożliwiać tworzenie co najmniej 5 obrazowych sekwencji wodnych oraz być wyposażona w 3 sztuki reflektorów LED umożliwiających zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów z dodatkowym efektem strobo. Ponadto zgodnie z w/w koncepcją programowo-przestrzenną należy zastosować 74 dysze zamglawiające (mgławicę) osadzone w powierzchni niecki fontanny.

Pytania – zestaw 3, z dn. 07.10.2019r.

1. Dotyczy: Docelowy sposób użytkowania płyty rynku

Zgodnie z zapisami Koncepcji Programowo - Przestrzennej, pkt 2.6. Pomnik: „Odsunięcie pomnika od północnego skraju rynku podyktowane jest koniecznością zachowania przejazdu na plac rynku z wymaganą skrajnią”; a także zapis pkt 2.2. Układ funkcjonalny: „Na granicy „dywanu” przed kościołem zlokalizowano fundament pod choinkę (A19)”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, czy na powierzchni fontanny oraz nad zbiornikiem fontanny i maszynownią fontanny będzie odbywał się ruch pojazdów (w tym także pojedyncze przejazdy, np. dostawa choinki, etc.).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zakłada ruchu pojazdów na powierzchni fontanny. Na pozostałej części placu rynku należy zakładać ruch pojazdów związanych z funkcjami typowo utrzymaniowymi, do których należy m.in. dowóz choinki, oraz związany z funkcjami użytkowymi np. podjazd pojazdów przed budynek kościoła w związku z obsługą różnego rodzaju uroczystości kościelnych. Ponadto płyta stanowiąca nieckę fontanny musi umożliwiać ustawienie sceny i obciążenie widzami.

2. Dotyczy: Grubości brukarskich elementów kamiennych

Wykonawca wnioskuję o określenie grubości poszczególnych kostek i płytek kamiennych.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający przedstawia uzupełniające informacje (kolor czerwony) – tabela poniżej, która została przedstawiona w koncepcji programowo-przestrzennej pkt. 2.3.:

Lp.	Rodzaj nawierzchni	Powierzchnia / Długość [m2] / [mb]
1.	nawierzchnia płyty rynku: kostka granitowa cięta dwustronnie 12x12x12 cm kolor jasnoszary (RAL 7035)	~2300 m2
2.	łukowe przełożenia: koski granitowej łupanej 5x5x5 cm kolor jasnoszary (RAL 7035)	~50 m2
3.	nawierzchnia „dywanu” przed kościołem kostka granitowa cięta dwustronnie 12x12x12 cm kolor ciemnoszary (RAL 7045)	~450 m2
4.	łukowe przełożenia w obrębie „dywanu” przed kościołem koski granitowej łupanej 5x5x5 cm kolor ciemnoszary (RAL 7045)	~50m2
5.	chodnik przy zakładzie karnym granitowe płyty chodnikowe 50x50x7 cm kolor jasnoszary (RAL 7035)	~200 m2
6.	murki żelbetowych obłożonych granitem	~225 m
7.	płyty granitowe 100x30x10 cm dzielące pola niecki i „dywanu” przed kościołem na kwadratowe pola kolor jasnoszary (RAL 7035)	~450 m

8.	<i>nawierzchnia alei lipowej bruk klinkierowy 200x100x80 mm kolor czerwony niejednorodny</i>	<i>~200 m2</i>
----	--	----------------

3. Dotyczy: **Elementy brukarskie podlegające odłożeniu na zapas**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Płyty kamienne z otworami przykrywające odwodnienie – ok. 88 mb wraz z zapasem 15% wykonanej długości, dostarczone do magazynu zamawiającego, i podobnie dla innych nietypowych materiałów np. płyty 100/30cm”. Z kolei dalszy element opisuje: „Wykonawca zadania w kosztach Inwestycji ma uwzględnić zapasowe kostki kamienne z każdego rodzaju po 1m3 oraz zapas płyt kamiennych w ilości min. 2 palet i dostarczyć je na plac składowy ZDMiKP na ul. Witebskiej”. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie pełnej listy elementów brukarskich, dla których należy przygotować zapas oraz jednoznaczne określenie ilości w m2 poszczególnych elementów, które mają być przeznaczone na ten cel.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający oczekuje dostarczenia nowych elementów kamiennych (bez uszkodzeń) na magazyn zlokalizowany przy ul. Witebskiej w Bydgoszczy w następujących ilościach:

- krawężniki kamienne, oporniki kamienne, obrzeża kamienne w liczbie 10 sztuk każdy,*
- płyty kamienne 100x30x10cm w liczbie 12 sztuk,*
- kostka kamienna o wymiarze 5x5x5cm oraz 12x12x12cm po 1 big-bagu w każdym odcieniu,*
- kamienne płyty odwodnieniowe w liczbie 10 sztuk.*

4. Dotyczy: **Wykonanie izolacji fundamentów kamienic**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Wykonawca w ramach zadania wykona (...) zabezpieczenie fundamentów kamienic przed wilgocią, na głębokości wykopów, izolacją w postaci folii kubetkowej z listwą krawędziową gr. 8mm”. Wykonawca wnosi o wskazanie, które budynki mają być zabezpieczone w ten sposób oraz określeniem głębokości poszczególnych zabezpieczeń tego rodzaju (lub podania przynajmniej szacowanej pow. w [m2]).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią w poniższym zakresie zmianę załącznika Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zmienia zapis w Koncepcji Programowo-przestrzennej, pkt 4.1.3 na: Wykonawca w ramach zadania wykona (...) oddzielenie fundamentów i ścian kamienic od konstrukcji placu/jezdni/chodnika przez zastosowanie geowłókniny o gramaturze 300 gramów/m2. Geowłóknina zostanie ułożona na warstwie gruntu rodzimego, wywinięta na wysokości konstrukcji placu/jezdni/chodnika aż do podsypki cementowo-piaskowej i zawinięta pod tą warstwą w kierunku placu/jezdni/chodnika. Długość geowłókniny na w/w zabezpieczenie należy przyjąć min. 1,5m, (...). Zamawiający wskazuje, że w/w zabezpieczenie należy wykonać dla wszystkich budynków na styku z wykonywaną nawierzchnią placu/jezdni/chodnika.

5. Dotyczy: **Wykończenie przy fundamentach kamienic**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „obróbkę/wykończenie przy fundamentach kamienic z kostki kamiennej łupanej 4/6 cm, o kolorze dostosowanym do przylegającej nawierzchni, spoinowane miałem kamiennym 0/5mm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zalewanej mleczkiem cementowym 1:3 oraz podbudowie z betonu klasy C8/10 grubości 10cm”. Wykonawca wnosi o wskazanie, czy powyższy zapis dotyczy wyłącznie dwóch kamienic po wschodniej stronie rynku, czy także obszaru przy kościele i areszcie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zapis dotyczący obróbki/wykończenia przy fundamentach kamienic z kostki kamiennej łupanej 4/6 cm dotyczy wyłącznie obszaru, gdzie na nawierzchni sąsiadującej z kamienicami będą układane płyty kamienne 50/50/7 cm tzn. w części południowej pierzei ul. Rynek. W pozostałym zakresie na styku nawierzchni z budynkami należy zastosować kostkę kamienną 12/12/12 cm.

6. Dotyczy: **Płyty kamienne z otworami przykrywające odwodnienie**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Wykonawca powinien uwzględnić użycie materiałów kamiennych, które posiadają dokładny opis petrograficzny oraz użyć do wbudowania płyt kamiennych zgodnych z normą PN-EN 1341 charakteryzujących się odpornością na zginanie nie niższą niż 9MPa, odpornością na ściskanie nie niższą niż 180MPa, spadku wytrzymałości na ściskanie po badaniu mrozoodporności nie wyższym niż 20%, odpornością na ścieranie nie większą niż 2mm, nasiąkliwością nie wyższą niż 0,5%, odchyłkami wymiarów: D2, T2, P2 – nie dopuszcza się wbudowania płytek kamiennych z uszkodzonymi krawędziami lub narożnikami”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że powyższy zapis stosuje się także w zakresie wykonania płyt kamiennych z otworami przykrywającymi odwodnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

*Zapis „Wykonawca powinien uwzględnić użycie materiałów kamiennych, które posiadają dokładny opis petrograficzny oraz użyć do wbudowania płyty kamiennej zgodnej z normą PN-EN 1341 charakteryzującymi się odpornością na zginanie nie niższą niż 9 MPa, odpornością na ściskanie nie niższą niż 180MPa, oraz spadku wytrzymałości na ściskanie po badaniu mrozoodporności nie wyższym niż 20%, odpornością na ścieranie nie większą niż 2mm, nasiąkliwością nie wyższą niż 0,5%, odchyłkami wymiarów: D2, T2, P2 – **nie dopuszcza się** wbudowania płytek kamiennych z uszkodzonymi krawędziami lub narożnikami” dotyczy również płyt kamiennych z otworami przykrywającymi odwodnienie.*

7. Dotyczy: **Dobór materiałów na krawężniki**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 2.4. Materiał: „Dobór konkretnych materiałów nawierzchni należy przedstawić zawsze w trzech wariantach odcieni w ramach koloru zgodnego z Koncepcją, PFU i SST. Dobór zastosowanych materiałów (...) podlega uzgodnieniu z Autorami koncepcji architektonicznej”. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że krawężniki, oporniki i obrzeża będą wykonane z tego samego materiału (trzy warianty odcieni do wyboru, a nie dziewięć).

Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przypadku, gdy krawężniki, oporniki i obrzeża kamienne będą dostarczane z jednego kamieniołomu, czyli z tego samego materiału, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia trzech wariantów kolorystycznych.

8. Dotyczy: **Fontanna - zbiornik fontanny i maszynownia fontanny**

Czy Zamawiający dopuści zamianę żelbetowych rozwiązań na rozwiązania prefabrykowane na monolityczne zbiorniki z PEHD, biorąc pod uwagę, że wszystkie warunki funkcjonalne byłyby spełnione.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiornika fontanny i maszynowni w technologii prefabrykowanych monolitycznych zbiorników z PEHD. W/w zbiorniki mają być wykonane w technologii żelbetowej. Dopuszcza się zastosowanie konstrukcji prefabrykowanych.

9. Dotyczy: Umowa – **wysokość kar umownych**

Czy Zamawiający potwierdza wysokość kar umownych przyjętych przez Zamawiającego we wzorze umowy, dt. §21 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 6)? Przewidywana wartość zadania jest znaczna, stąd wysokość kar na poziomie określonym we wzorze umowy jest bardzo wysoka.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza wysokość kar określonych w projekcie Umowy.

10. Dotyczy: Krawężnik wzdłuż ul. Bydgoskiej

Czy w ramach realizacji zadania konieczna będzie wymiana istniejącego krawężnika kamiennego wzdłuż ul. Bydgoskiej?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje wbudowania nowych krawężników na ul. Bydgoskiej. Zamawiający zwraca dodatkowo uwagę, że na skrzyżowaniu ulic: Bydgoska – Rynek należy wykonać zmianę geometrii skrzyżowania w dostosowaniu do projektowanego przekroju ul. Rynek (strona

południowa). Powyższe przedstawiono na załączonym, do koncepcji programowo-przestrzennej, rysunku A01.

11. Dotyczy: **Elementy infrastruktury dla niewidomych**

Czy w ramach realizacją zadania Zamawiający przewiduje konieczność wykonania płytek ostrzegawczych z guzami / wypustkami i prowadzących jako infrastruktury dla niewidomych/słabowidzących? Jeżeli tak, to z jakiego materiału mają one być wykonane? Czy mają być kamienne jak na zdjęciach poniżej?



Wyjaśnienia Zamawiającego:

Płytki ostrzegawcze i naprowadzające należy wykonać zgodnie ze standardami ZDMiKP tzn. z polimerobetonu, w kolorze żółtym. Wykonanie w/w płytek przewiduje się wyłącznie w związku z przejściem dla pieszych przez zachodnią jezdnię ul. Rynek, po obu stronach przejścia.

12. Dotyczy: **Słupki do znaków drogowych**

Czy w ramach realizacją zadania konieczne będzie stosowanie słupków do znaków drogowych innych niż standardowe (z rur stalowych bez jakichkolwiek elementów ozdobnych, etc.)?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Słupki do znaków drogowych należy wykonać, jako malowane proszkowo, w kolorze RAL 7021 z ozdobną zaślepką od góry. Pozostałe elementy słupka tzn. wymiary i posadowienie należy wykonać zgodnie ze standardami ZDMiKP w Bydgoszcz.

13. Dotyczy: **Zieleń – Pomniki Przyrody**

Operat dendrologiczny, pkt 3. Inwentaryzacja: „Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie cisa pośredniego 6 szt. u podstaw których znajdują się tabliczki „Pomnik Przyrody”, chociaż nie występują w tabelarycznym spisie Pomniki Przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy”.

Koncepcja Programowo-Przestrzenna, pkt 4.6. Ochrona środowiska: „Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozytywnego uzgodnienia Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy projektu wycinki drzew i krzewów oraz projektu nasadzeń na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji”.

Zgodnie z rys. A01 część z ww. cisów zostaje usuniętych (tylko 2 szt. pozostają). Wykonawca wnosi o wskazanie, w jaki sposób zostanie rozwiązana sytuacja, w której Wykonawca nie uzyska zgody na wycinkę cisów pośrednich będących Pomnikami Przyrody?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zakłada powyższej sytuacji. Koncepcja programowo-przestrzenna zawiera stosowne uzgodnienie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Niniejsza wycinka została również przeanalizowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i wskazana jako element inwestycji w wydanym postanowieniu z dnia 23 maja 2019r. – Tom VI Warunki techniczne, uzgodnienia.

14. Dotyczy: **Opis petrograficzny materiałów kamiennych do wbudowania**

Koncepcja Programowo - Przestrzenna, pkt 4.1.3. Konstrukcje nawierzchni: „Wykonawca powinien uwzględnić użycie materiałów kamiennych, które posiadają dokładny opis petrograficzny...”. Wykonawca wnosi o uzasadnienie wprowadzenie tego zapisu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający odsyła Wykonawcę do zapisów poniższych norm:

PN-EN 1343:2013-05	<i>Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań</i>
PN-EN 1342:2013-05	<i>Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań</i>
PN-EN 1341:2013-05	<i>Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań</i>

15. Dotyczy: Sprecyzowanie obróbki materiałów kamiennych

Wykonawca wnosi o jasne sprecyzowanie, który materiał podlega płomieniowaniu, który ma być, cięty a który surowo łupany, a w przypadku krawężników, oporników i obrzeży określenie, które z nich mają być wykonane ze skosami i jak mają być wykonane te skosy. Jeżeli Wykonawca ma swobodę w zakresie powyższych rozwiązań, to wnosimy o jasne wskazanie takiej możliwości.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wyjaśnienia stanowią uzupełnienie załącznika Nr 1 do SIWZ

Zamawiający przedstawia poniżej następujące informacje:

- materiały z faktura płomieniowanq: płyty 50/50/7cm, płyty 100/30/10 cm, płyty kamienne z otworami przykrywające odwodnienie 100/30/10 cm, krawężniki, oporniki, obrzeża oraz materiały wykończeniowe murków donic w woonefie i strefie buforowej (w przypadku ich zastosowania);*
- materiały łupane: kostka 4/6 cm, 5/5/5 cm;*
- materiały cięto-łupane: kostka 12/12/12 cm;*
- materiały wykonane ze skosami: brak.*

Pytania - zestaw 4, z dn. 09.10.2019r.**Pytanie:**

W dokumentacji przetargowej dotyczącej fontanny jest zapis aby zastosować aż 37 dysz wieloobrazowych, które zapewniają minimum 5 różnych obrazów wodnych z czego najszerzy obraz ma średnicę 4,0 metry - przy odległości pomiędzy dyszami wynoszącej zaledwie 2,8 m. Natomiast ze zdjęć zamieszczonych w dokumentacji wynika, że dysza wieloobrazowa jest tylko jedna na środku a pozostałe dysze to klasyczne dysze jedno-strumieniowe.

W związku z tym bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie czy należy zgodnie z opisem w dokumentacji zastosować 37 dysz wieloobrazowych oświetlonych 111 lampami LED oraz zainstalować 72 dysze zamgławiające czy może do kalkulacji należy przyjąć inne urządzenia - jeśli tak to jakie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Odpowiedź (jak w zestawie 2, z 04.10.2019r.) Zgodnie z materiałami przetargowymi – koncepcja programowo-przestrzenna – do kalkulacji należy przyjąć 37 dysz wieloobrazowych. Każda z tych dysz musi umożliwiać tworzenie co najmniej 5 obrazowych sekwencji wodnych oraz być wyposażona w 3 sztuki reflektorów LED umożliwiających zmianę światła w zakresie 16 milionów kolorów z dodatkowym efektem strobo. Ponadto zgodnie z w/w koncepcją programowo-przestrzenną należy zastosować 74 dysze zamgławiające (mgławiające) osadzone w powierzchni nieckii fontanny.

Pytanie:

Prosimy o informacje o tym czy fontanna w Fordonie zimą ma zamieniać się w lodowisko?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje takiej funkcji dla fontanny.

II. Poza zmianami treści SIWZ wynikającymi z udzielonych wyjaśnień określonymi w pkt I., Zamawiający, na podstawie z art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia treść SIWZ wraz z załącznikami w następujący sposób:

- pkt 2.4. SIWZ**, zdanie drugie, po słowach „na administratorze” zostaje dopisane:

„... (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 10 do SIWZ).”

2. **pkt 3.6. SIWZ**, zdanie pierwsze otrzymuje nowe brzmienie:
„Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4 UPZP:”
3. **pkt 6.2 SIWZ** zostaje skreślony;
4. **pkt 16.6. SIWZ**, zostaje dopisany pkt 4 i 5 o brzmieniu:
„4.z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5.w miejscach dotyczących danych poszczególnych wykonawców (nazwa, adres, NIP, REGON) należy wpisać stosowne dane dotyczące poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.”
5. **pkt 18.3. SIWZ**, pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4. realizowanie przedmiotu zamówienia po 01.01.2022 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527).”
6. **pkt 20.2.3.3) SIWZ**, otrzymuje nowe brzmienie:

„3) opis kryterium **doświadczenie Kierownika budowy (K)**:

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie ilości dodatkowych zadań wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym, poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu, na potwierdzenie doświadczenia zawodowego osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, z których każde polegało **na budowie lub przebudowie nawierzchni ulic, dróg, chodników lub placów z naturalnych materiałów kamiennych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m²**, przy realizacji których wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych w specjalności inżynierskiej drogowej.

W związku z tym, w oparciu o art. 22d ust. 3 UPZP, Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie, że osoba która przy realizacji zamówienia będzie wykonywać czynności Kierownika budowy ma doświadczenie zawodowe zdobyte na zadaniach spełniających ww. wymagania.

W tym kryterium ocenie będą podlegały max. 2 dodatkowe zadania. W formularzu ofertowym Wykonawca wpisuje 1 lub 2 dodatkowe zadania, spełniające ww. wymagania. W przypadku wskazania większej ilości zadań niż dodatkowe 2, Zamawiający do oceny oferty uwzględni tylko 2 dodatkowe zadania.

Wskazane przez wykonawcę w formularzu ofertowym, wymagane przez Zamawiającego ww. informacje nie podlegają uzupełnieniu, w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie.

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Ilość punktów (K) w tym kryterium zostanie przyznana następująco:

- a) brak wskazania dodatkowego zadania spełniającego ww. wymagania - 0 pkt,
- b) wskazanie 1 dodatkowego zadania spełniającego ww. wymagania - 10 pkt,
- c) wskazanie 2 dodatkowych zadań spełniających ww. wymagania - 20 pkt.

W przypadku gdy wykonawca w ofercie zadeklaruje 1 lub 2 dodatkowe zadania potwierdzające doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, na potrzeby oceny oferty zobowiązany jest opisać je szczegółowo w „wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”, o którym mowa w pkt 11.5.4. SIWZ, składanym na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, przy czym opis dodatkowych zadań (poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu) nie podlega uzupełnieniu, w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie.

Niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP.

Przedstawienie w ww. wykazie dodatkowych zadań 1 i/lub 2 niespełniających wymagań Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP w związku z art. 87 ust. 1 UPZP zdanie drugie.

W przypadku opisanie w ww. wykazie większej ilości dodatkowych zadań niż 2, Zamawiający do oceny oferty uwzględni tylko pierwsze i drugie dodatkowe zadanie.

Zadania przedstawione w w/w wykazie muszą potwierdzać treść złożonej oferty w związku z tym, w przypadku gdy:

- a) Wykonawca zadeklaruje w ofercie 1 zadanie dodatkowe ponad zadania wskazane na spełnienie warunku udziału, które nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona
- b) Wykonawca zadeklaruje w ofercie 2 zadania dodatkowe ponad zadania wskazane na spełnienie warunku udziału, z których jedno zadanie nie będzie spełniać wymagań Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona
- c) Wykonawca zadeklaruje w ofercie 2 zadania dodatkowe ponad zadania wskazane na spełnienie warunku udziału, z których dwa zadania nie będą spełniać wymagań Zamawiającego – oferta zostanie odrzucona

Sposób oceny ofert w pozostałych kryteriach oceny ofert, określony w pkt 20.2.3. SIWZ pozostaje bez zmian. Zmiana opisu sposobu oceny ofert w kryterium doświadczenie Kierownika budowy nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w tym zakresie.

7. załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór formularza ofertowego, pkt 1.3) otrzymuje nowe brzmienie:

„3) **deklarujemy**, że do realizacji zamówienia do pełnienia funkcji **Kierownika budowy**, skierujemy osobę posiadającą doświadczenie zawodowe zdobyte na ____ dodatkowym/ch zadaniu/ach poza wymagane minimum w warunku udziału w postępowaniu, spełniających wymagania określone w kryterium oceny ofert w pkt 20.2.3.3) SIWZ,
(*należy wypełnić zgodnie z zapisami SIWZ: tj. należy wpisać 1 lub 2 dodatkowe zadania*),

Zamawiający dostarcza **nowy wzór formularza ofertowego** (załącznik Nr 3 do SIWZ) oznaczony „**ZMIANA Nr 1 SIWZ**”, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Pozostała treść formularza ofertowego pozostaje bez zmian.

III. Wyjaśnienia i **ZMIANA Nr 1 treści SIWZ** nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jednak wymaga niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z tym, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **25.10.2019** r. i zmienia w tym zakresie dotychczasową datę: „**21.10.2019 r.**”, zawartą w pkt **16.18, 17.2 i 17.6 SIWZ**, na datę: „**25.10.2019 r.**”. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

IV. Wyjaśnienia i **ZMIANA Nr 1 treści SIWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej, w miejscu udostępnienia przedmiotowej SIWZ.

DYREKTOR

podpis nieczytelny

Jacek Witkowski

.....
(podpis kierownika zamawiającego)