



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5362/BR/ZTI/2017 z dnia: 2017-07-17

Zadanie: Przebudowa ulicy

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Bydgoszcz (gm. m. Bydgoszcz)

Adres: Czołgistów

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Toruńska 174A 85-844
Bydgoszcz

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:

1. Szczegółowe warunki uzgodnienia ujęto w załączniku.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK
Sekcja Eksploatacji

Jerzy Gliński

Osoba do kontaktu: Elżbieta Sulińska Gruda (elzbieta.sulinska-gruda@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

Załącznik do uzgodnienia nr 5362/BR/ZTI/2017

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Istniejącą/projektowaną sieć gazową naniesiono orientacyjnie – szczegółowy przebieg trasy sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych.
5. Zachować przykrycie sieci gazowej 0,8 – 1,2 m.
6. W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
7. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych i projektowanych sieci gazowych.
8. Nad siecią gazową w pasie 2 m /1m w każdą stronę/ nie stosować nawierzchni betonowej zbrojonej.
9. Krawężniki należy lokalizować w odległości min. 0,5 m. od sieci gazowej.
W przypadku konieczności lokalizacji na trasie gazociągu, krawężniki należy montować na ławie tłuczniowej z wyłączeniem odcinków, na których występuje armatura gazowa typu zasuw, kurki itp.
10. Dokonać regulacji skrzynek armatury gazowej do projektowanego poziomego terenu.
11. Kolizje z sieciami gazowymi należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego u dostawcy gazu.
12. Przedłożona mapa, potwierdzona pieczęcią PSG stanowią integralną część uzgodnienia.
13. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.

KIEROWNIK
Sektora Eksploatacji

Jerzy Gliński

DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

016
017
e danych z dnia: 15.05.2017 r.

w terenie również
oznaczonych, a nie
zaczęty geodezyjnej.


bez ustalenia
gruntowymi
wzrosty.

R"
nuk
2a
37

ta? opracowany
nych, których
y do ewidencji
odezycznego


BYDGOSZCZY
ntacji
Bydgoszczy

ej organ.



LEGENDA

PROJ. ZAGOSPODAROWANIE TERENU	PROJ. ELEMENTY DROGOWE
ZATOKA PARKINGOWA Z PŁYT EKO	KRAWĘŻNIK WYSTAJĄCY
M.P. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAW.	KRAWĘŻNIK WTOPIONY
ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ	OBREZE CHODNIKOWE
TRAWNIKI	
ISTN. ZAGOSPODAROWANIE TERENU	INNE OZNACZENIA
JEZDNIA ASFALTOWA	GRANICA DZIAŁEK PASA DROGOWEGO OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
CHODNIK	GRANICA ROBÓT / GRANICA ODDZIAŁYWANIA ROBÓT BUDOWL.
INSTALACJA ODWODNIENIA	
PRZYKANALIK PVC200 SN8kN/m2	
KANAŁ PVC315 SN8kN/m2	
WPUST DESZCZOWY DN500 D400	
STUDNIA KANALIZACYJNA DN1200	

Investor:
 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz


Jednostka projektowa:
 Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk
ul. Kosynierów Gdynskich 27/42, 86-300 Grudziądz
tel. 500 46 16 59, e-mail: biuro@kulczykprojekty.pl

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa ulicy Czołgistów w Bydgoszczy polegająca na budowie
zatoeki postojowej, zjazdów, chodnika oraz instalacji odwodnienia

Nazwa opracowania:
Projekt wykonawczy

Obiekt:
Roboty drogowe i kanalizacyjne

Tytuł rysunku:
Plan zagospodarowania terenu

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis	Skala: 1:500
Opracowujący	Łukasz Kulczyk		Stadium: PW
			Data: 15.06.2017
			Nr rysunku: D-1